COMUNE DI OVIGLIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Lavori di Recupero funzionale unità Piano Terreno Palazzo Comunale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Oviglio

Progettista: Geom. Marco Carlo Soffientini

Via Dei Guasco nr. 47 – 15121 Alessandria

Alessandria, li 09 maggio 2022

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		MISUR	AZIO	N I:	Quantità	IMI	PORTI
Ord.			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	_	unitario	TOTALE
1	DSR.3.01.001.a	EMERGENZA COVID-19 - DPI Mascherina facciale con lato superiore dotato di filo interno per modellarlo al naso ed elastici auricolari: monouso in triplo strato di tessuto non tessuto di polipropilene MISURAZIONI:		10,00		3,000	60,00		
			·				ŕ		
		SOMMANO cad					60,00	€ 0,30	€ 18,00
2	DSR.3.02.013.b	EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml M I S U R A Z I O N I:	1,00	1,00			1,00		
		SOMMANO cad					1,00	€ 6,49	€ 6,49
3	DSR.3.02.016	EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI Detergente alcalino igienizzante concentrato, per la pulizia di superfici lavabili e per la manutenzione di macchinari e attrezzature, indicato per l'igienizzazione chimica a freddo, in confezioni da 5 l							
		MISURAZIONI:							
			1,00	1,00			1,00		
		SOMMANO I					1,00	€ 3,10	€ 3,10
4	DSR.3.05.037	EMERGENZA COVID-19 - TERMOCAMERE E TERMOSCANNERTermometro a infrarossi (termoscanner) per il rilievo della termperatura corporea senza contatto con la pelle, distanza 3 - 5 cm, con display, oltre 30 memorie, per temperatura da 34 a 42,1 °C, funzionante a batterie da conteggiare a parte MISURAZIONI:							
			1,00				1,00		
		SOMMANO cad					1,00	€ 133,00	€ 133,00
5	DSR.5.12.035.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm M I S U R A Z I O N I:					-,		
			6,00				6,00		
		SOMMANO cad					6,00	€ 0,99	€ 5,94
6	DA1.5.08.030.a	TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m					5,50	. C 0,23	5 3,34
		n°1 trabattello	1,00				1,00		
		SOMMANO cad					1,00	€ 71,72	€ 71,72

	DA2.5.12.116	SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc. Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi									
		M I S U R A Z I O N I: n°7 porte (80x210cm)	7,00		0,800	2,100	11,76				
		SOMMANO ma					11,76	C 1	.6,40		192,86
3	DA2.5.12.118	SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc. Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi									
		MISURAZIONI:	1.00		1 200	2,100	2 52				
		n°1 porta (120x210 cm)	1,00		1,200	2,100	2,52				
		SOMMANO mq					2,52	€ 2	2,95	€	57,83
)	DA2.5.06.049	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato									
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla									
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI:									
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonche quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla		4,63 1,20	3,450 0,480		15,97 0,58				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera		1,20 1,65	0,480 0,300		0,58 0,50				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI:		1,20	0,480 0,300 4,630 0,300		0,58				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera		1,20 1,65 2,10 0,90	0,480 0,300 4,630 0,300		0,58 0,50 9,72 0,27				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno ripostiglio		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonche quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20 4,52	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150 3,230		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38 14,60				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno ripostiglio		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20 4,52 0,90 1,60	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150 3,230 0,300 0,450		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38 14,60 0,27				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno ripostiglio		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20 4,52 0,90 1,60 4,48	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150 3,230 0,300 0,450 3,450		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38 14,60 0,27 0,72				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno ripostiglio camera		1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20 4,52 0,90 1,60	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150 3,230 0,300 0,450		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38 14,60 0,27				
		diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla MISURAZIONI: camera cucina bagno disimpegno ripostiglio camera	7,00	1,20 1,65 2,10 0,90 4,63 0,65 5,77 1,20 4,52 0,90 1,60 4,48 3,48	0,480 0,300 4,630 0,300 1,270 0,300 1,200 1,150 3,230 0,300 0,450 3,450 0,300		0,58 0,50 9,72 0,27 5,88 0,20 6,92 1,38 14,60 0,27 0,72 15,46 1,04				

10	DA2.5.06.063	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Demolizione di rivestimento in ceramica MISURAZIONI: bagno	0,33 0,20 4,95 0,53	1,800 1,800	0,36 8,91			
		cucina	0,33 0,32 0,62 4,63 1,20 4,92 1,05 0,40	1,800 1,800 1,800 1,500 1,500	0,58 1,12 8,33 1,80 7,38 1,58			
11	DA2.5.03.032.b	SOMMANO mq DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze: Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore a scoppio o a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli- Costi orari ». Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati			31,67	€ 7,52	€	238,16
		M I S U R A Z I O N I: demolizione tramezze SOMMANO mq	1,80 0,06 0,13	2,100	0,13		€	36,37
12	DA2.5.05.043	RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici MISURAZIONI:						
		rimozione intonaco h 150 cm camera cucina	1,02 3,46 0,72 3,17 0,65 2,00 2,40 0,72 2,10 4,92 1,05 0,40	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	1,53 5,19 1,08 4,76 0,98 3,00 3,60 1,08 3,15 7,38 1,58			

	bagno	3,18 4,93	1,500 1,500	4,77 7,40			
		1,27	1,500	1,91			
		4,63	1,500	6,95			
		0,33	1,500	0,50			
	ati-tana	0,20	1,500	0,30			
	disimpegno	0,76	1,500	1,14			
		1,14 1,35	1,500 1,500	1,71 2,03			
		0,33	1,500	0,50			
		1,20	1,500	1,80			
		2,43	1,500	3,65			
		0,76	1,500	1,14			
		1,04	1,500	1,56			
		0,23	1,500	0,35			
		0,22	1,500	0,33			
	ripostiglio	0,22	1,500	0,33			
		1,15 1,20	1,500 1,500	1,73 1,80			
		1,17	1,500	1,76			
		0,22	1,500	0,33			
	camera	4,52	1,500	6,78			
		2,31	1,500	3,47			
		0,40	1,500	0,60			
		0,90	1,500	1,35			
		0,30	1,500 1,500	0,45 5,37			
		3,58 3,23	1,500	4,85			
	camera	0,25	1,500	0,38			
		2,43	1,500	3,65			
		4,45	1,500	6,68			
		3,70	1,500	5,55			
		3,48	1,500	5,22			
		0,30	1,500	0,45			
		1,00	1,500	1,50			
	SOMMANO mq			122,22 €	15,53	€	1.898,08
3 DA2.5.12.114	SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc. Smontaggio di INFISSI ESTERNI in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi						
	MISURAZIONI:						
	camera	1,45	2,360	3,42			
	cucina	0,67	2,360	1,58			
	bagno	0,53	2,360	1,25			
	camera	1,27	2,360	3,00			
	camera	1,32	2,360	3,12			
	SOMMANO mq			12,37 €	19,68	€	243,44
1	1			·	•	1	·

14	DA2.5.06.064	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico								
		camera		2,40 1,01 0,77 0,30 0,30 1,02	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	4,32 1,82 1,39 0,54 0,54 1,84				
		SOMMANO mq				10,45	€	8,11	€	84,75
15	02.P02.A66.010	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta M I S U R A Z I O N I:								
		n°1 vasca	1,00			1,00				
		SOMMANO cad				1,00	€ 10	04,40	€	104,40
16	02.P02.A68.010	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta MISURAZIONI:								
		n°2 lavabo	2,00			2,00				
		n°1 wc n°1 bidet	1,00 1,00			1,00 1,00				
		SOMMANO cad	1,00			4,00	€ 3	34,80	€	139,20
17	02.P02.A70.010	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta								
		M I S U R A Z I O N I: n°5 radiatori	5,00			5,00				
		SOMMANO cad				5,00	€ 3	38,28	€	191,40
18	DA2.5.06.069	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri								
		MISURAZIONI:								
		camera cucina	13,80 12,58			13,80 12,58				
		disimpegno	9,47			9,47				
		ripostiglio	3,96			3,96				
		camera	14,57 14,90			14,57 14,90				
		Carrier	טל,דנ			17,50				
		SOMMANO m				69,28	€	2,95	€	204,38

19	DA2.5.14.131	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro									
		caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica									
		MISURAZIONI:								l	
		n°7 porte (80x210cm)	11,76			0,070	0,82			1	
		n°1 porta (120x210 cm)	2,52			0,070	0,18				
		pavimento	74,79			0,020	1,50				
		sottofondo	74,79			0,050	3,74				
		rivestimento	31,67			0,010	0,32				
		colla rivestimento	37,52			0,010	0,38				
		tramezze	4,18			0,100	0,42				
		intonaco infissi	122,22 12,37			0,015 0,070	1,83 0,87				
		rivestimento leano	10,45			0,070	0,87				
		sanitari (calcolati 1 mc a sanitario)	5,00			,,,,,,	5,00				
		radiatori (calcolati 1 mc a radiatore)	5,00				5,00				
		zoccolino		69,28	0,070	0,010	0,05				
		SOMMANO mc					20,42	€ 7	70,13	€	1.432,05
20	DA6.5.04.026.c	MURATURE DI MATTONI Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda									
		MISURAZIONI:									
		nuove murature		0,65		2,100	1,37				
				1,10		3,500	3,85				
				0,73		2,100	1,53				
		SOMMANO mq					6,75	€ 3	38,89	€	262,51
21	DC2.5.03.028.a	PORTE INTERNE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika									
		MISURAZIONI:									
		n.5 porte	5,00				5,00				
		n.2 porte (120x210 cm)	2,00				2,00				
		SOMMANO cad					7,00	€ 31	13,08	€	2.191,56
22	DC2.5.04.037.d	PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm									
		MISURAZIONI:									
		n°2 porte scorrevoli	2,00				2,00				
							2.00				
		SOMMANO cad	1				2,00	€ 44	43,24	€	886,48

		scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con						!		
		nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x $60 \div 90$ cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca								
		MISURAZIONI:								
		n°2 porte scorrevoli	2,00				2,00	1		
		SOMMANO cad					2,00 €	645,28	€	1.290,56
24	DB4.5.01.002	LAVORI DI PREPARAZIONE Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad asciugamento veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm								
		MISURAZIONI:	74 70				74 70			
		sottofondo pavimentazione	74,79				74,79	1		
		SOMMANO mq					74,79 €	26,27	€	1.964,73
25	01.A12.B75.005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20								
		MISURAZIONI:								
		Pavimento		- 46		0,000	0,00			
		sala attesa		3,46 1,66	4,630 0,300		16,02 0,50	1		
		antibagno		2,00	2,100		4,20			
		bagno		2,10	2,520		5,29	1		
		bagno medici		0,90 4,63 0,65	0,300 1,270 0,300		0,27 5,88 0,20			
		disimpegno		5,77	1,200		6,92			
		ripostiglio		1,15	1,200		1,38			
		studio medico		3,23 0,90	4,520 0,300		14,60 0,27	1		
		archivio		1,60 4,45 3,48	0,450 3,450 0,300		0,72 15,35 1,04			
		vani porta	7,00	1,63 0,80	0,450 0,100		0,73 0,56			
		Rivestimento	,,	,,,,,	0,20	0,000	0,00	1	1	
		antibagno		0,10		1,600	0,16	1		
				1,10		1,600	1,76	1		
				2,00		1,600	3,20		1	
				2,10 1,02		1,600 1,600	3,36 1,63		1	
				0,08		1,600	0,13		1	
		bagno	1	2,52		1,600	4,03	'		
		Jag	1	1,20		1,600	1,92	'		
			1	0,31		1,600	0,50	'		
				2,82		1,600	4,51	1	1	
				1,10		1,600	1,76		1	
				0,10		1,600	0,16		1	
		bagno medici		4,93 0,32		1,600 1,600	7,89 0,51	1	1	
				0,62		1,600	0,99	1	1	
				4,63		1,600	7,41	1		
				0,33		1,600	0,53	1	1	
				0,20		1,600	0,32	1	1	

		studio medico archivio		1,50 1,50	1,600 1,600	2,40 2,40			
		SOMMANO m²				119,50	€ 32,38	€	3.869,41
26		Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia							
		M I S U R A Z I O N I: vedi voce 25	125,20			125,20			
		SOMMANO m ²				125,20	€ 7,67	€	960,28
27	01.P07.B50.010	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico							
		M I S U R A Z I O N I: sala attesa disimpegno ripostiglio studo medico archivio	12,01 9,92 3,94 12,63 13,39			12,01 9,92 3,94 12,63 13,39			
		SOMMANO m				51,89	€ 5,36	€	278,13
228		INTONACI PREMISCELATI PER APPLICAZIONI SPECIALI Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, costituito da un primo strato di rinzaffo dello spessore di circa 1 cm con malta ad alta traspirabilità, antimuffa, anticondensa e ad alta efficienza energetica, di pura calce naturale NHL 3.5, geolegante minerale e pozzolana amorfa naturale extrafine e inerti minerali in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, successiva applicazione di un secondo strato costituito da spessore minimo di 1 cm per un totale di almeno 2 cm, compresa staggiatura e rasatura							
		M I S U R A Z I O N I: vedi voce rimozione intonaco	102,22			102,22			
		SOMMANO mq	·			102,22	€ 18,69	€	1.910,49
29		Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da I 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato.							
		M I S U R A Z I O N I:	1,00			1,00			
		SOMMANO cad				1,00	€ 3.879,88	€	3.879,88

	ĺ	miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole							
		MISURAZIONI:	,						
1		n°3 lavabi	3,00		3,00				
		SOMMANO cad			3,00	€	63,83	€	191,49
31		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico MISURAZIONI:							
Ì		n°1 wc	1,00		1,00				
Ì		SOMMANO cad			1,00	€	67,63	€	67,63
32		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio MISURAZIONI:							
		n°1 bidet	1,00		1,00				
		SOMMANO cod			1.00	_	C2 26		62.26
		SOMMANO cad			1,00	€	62,26	€	62,26
33 (Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico							
		MISURAZIONI:	1 00		1.00				
		nº1 piatto doccia	1,00		1,00				
		SOMMANO cad			1,00	€ 1	07,84	€	107,84
34		Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato							
		MISURAZIONI:	8,00		8,00				

		SOMMANO cad		8,00	€	191,57	€	1.532,56
5	01.A19.H40.005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle gia' realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verra' compensato a parte.						
		MISURAZIONI:	2,00	2,00				
		SOMMANO cad		2,00	€	119,26	€	238,52
36	01.P22.A20.003	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 42x38x21-a un bacino MISURAZIONI:						
		n°3 lavelli SOMMANO cad	3,00	3,00	€	70,51	€	211,53
37	01.P22.A48.005			3,00	C	70,31	C	211,33
		M I S U R A Z I O N I:	1,00	1,00				
		SOMMANO cad		1,00	€	93,65	€	93,65
38	01.P22.A62.005	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete cm 57x37x36						
		MISURAZIONI: n°1 wc	1,00	1,00				
		SOMMANO cad		1,00	€	106,88	€	106,88
39	01.P22.A70.035	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento M I S U R A Z I O N I: n°1 piatto doccia	1,00	1,00				
		SOMMANO cad		1,00	€	285,06	€	285,06
40		Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet M I S U R A Z I O N I:						
		n°2	2,00	2,00				
41	01.P22.C06.005	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tino corrente		2,00	€	21,44	€	42,88
		tipo corrente M I S U R A Z I O N I: n°3	3,00	3,00				
	I	lii 2	3,00	3,00				I

		SOMMANO cad				3,00	€	30,65	€	91,95
<u>)</u>	01.P22.E00.005	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2"tipo corrente								
		MISURAZIONI:								
		n°1	1,00			1,00				
		SOMMANO cad				1,00	€	35,64	€	35,64
3	01.P22.T15.005	Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia Altezza cm 100 larghezza cm 90 M I S U R A Z I O N I:								
		n°1	1,00			1,00				
		SOMMANO cad				1,00	€	574,93	€	574,93
44	01.P22.T65.005	Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante Colore bianco o grigio MISURAZIONI:								
		n°1	1,00			1,00				
		SOMMANO cad				1,00	€	67,58	€	67,58
45	DB5.5.03.004.a	CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, reazione al fuoco Euroclasse A1 - s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm								
		MISURAZIONI:								
		sala attesa		4,63	3,460	16,02				
		antibagno		2,10	2,000	4,20				
		bagno medici		2,10 4,63	2,520 1,270	5,29 5,88				
		disimpegno		1,20	5,770	6,92				
		ripostiglio		1,15	1,200	1,38				
		studio medico		3,23	4,510	14,57				
				0,30	0,900	0,27				
		archivio		4,45 2,48	3,450 0,300	15,35 0,74				
		SOMMANO mq				70,62	€	30,68	€	2.166,62

46 D	FINESTRE IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; profili multicamere, dimensioni in profondità 58 ÷ 70 mm, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ferramenta anta- ribalta, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, riscontro inferiore antiscasso, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica A-B, prestazione termica Uw <= 2,60 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, esclusi il controtelaio, il trasporto e il tiro ai piani: finestra a 2 ante, a battente						
	M I S U R A Z I O N I: sala attesa studio medico archivio	1,45 1,27 1,30	2,360 2,360 2,360	3,42 3,00 3,07			
	SOMMANO mq			9,49	€ 317,	79 €	3.015,83
47 D	FINESTRE IN PVC Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; profili multicamere, dimensioni in profondità 58 ÷ 70 mm, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ferramenta anta- ribalta, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, riscontro inferiore antiscasso, carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica A-B, prestazione termica Uw <= 2,60 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, esclusi il controtelaio, il trasporto e il tiro ai piani: finestra a 1 anta, a battente						
	M I S U R A Z I O N I: bagno bagno medici	0,70 0,53	2,360 2,360	·			
	SOMMANO mq			2,90	€ 338.	07 €	980,40

48	05.A13.A20.015	Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonnine tubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per altezze fino a cm 69 M I S U R A Z I O N I: radiatore bagno (10 elementi) radiatore sala attesa (22 elementi) radiatore archivio (14 elementi)			0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 4,10			
49	05.A13.A20.020	Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonnine tubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per altezze fino a cm 88 M I S U R A Z I O N I:				4,10	€ 199,04	€	816,06
		radiatore bagno medici (15 elementi) radiatore studio medico (14 elementi)	2,70		0,000 0,000	0,00 0,00 2,70			
		SOMMANO kW				2,70	€ 183,17	€	494,56
50	DA2.5.04.038.b	ESECUZIONE DI TRACCE Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 101 ÷ 225 cmq							
		M I S U R A Z I O N I: ASSISTENZA MURARIA IM. IDRAULICO ASSISTENZA MURARIA IM. ELETTRICO	65,00 25,00			65,00 25,00			
		SOMMANO m				90,00	€ 26,95	€	2.425,50
51	06.A13.F01.010	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso) (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto							
		M I S U R A Z I O N I: impianto elettrico	19,00			19,00			
		SOMMANO cad				19,00	€ 128,14	€	2.434,66
52	DB6.5.01.003	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione					-,		
		M I S U R A Z I O N I: sala attesa		4,63	1,740	8,06			

		2,00	3,46		3,000	20,76		
			4,63		3,190	14,77	1	
	antibagno	2,00	2,10		3,000	12,60	1	
			2,00		3,190	6,38		
			2,00		2,300	4,60		
	bagno	2,00	2,10		3,000	12,60	1	
	jugno	2,55	2,52		3,190	8,04	1	
					I		1	
	ļ	3.00	2,52		2,300	5,80	1	
	bagno medici	2,00	1,27		2,000	5,08		
			4,93		2,500	12,33	1	
			4,63		1,740	8,06	1	
	disimpegno	2,00	1,20		1,740	4,18		
		2,00	5,77		3,000	34,62		
	ripostiglio	2,00	1,15		1,900	4,37	1	
	ripostiglio		1,20		2,000	2,40	1	
	ripostiglio		1,20		1,740	2,09	1	
	studio medico		I		I		1	
	studio medico	3 00	4,51		1,740	7,85		
		2,00	3,50		3,000	21,00	1	
			4,51		3,190	14,39		
	archivio		4,45		1,740	7,74	1	
			4,45		3,460	15,40	1	
		2,00	3,71		3,000	22,26	1	
							1	
	SOMMANO m	ıq				255,38 €	15,46	€ 3.948,17
DB6.5.02.	.019.a TINTEGGIATURE Pittura per interni ai silicat lavabile, conforme alle norme DIN EN 13300 e DII 18363, 2.4.1, costituita da legante e pigmen inorganici, derivanti da prodotti naturali, privi o solventi o sostanze nocive alla salute, applicata i due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: bianca MISURAZIONI:	N nti di						
					2 202	2 22	1	
	Pareti				0,000	0,00	1	
	sala attesa		4,63		3,240	15,00	1	
			4,63		4,690	21,71	1	
		2,00	3,46		4,500	31,14	1	
	antibagno	2,00	2,10		4,500	18,90		
	a	2,00	2,00		4,500	18,00	1	
	dadiriana ninetrollo						1	
	deduzione piastrelle	-2,00	2,10		1,800	-7,56 7.20	1	
		-2,00	2,00		1,800	-7,20	1	
	bagno	2,00	2,10		4,500	18,90	1	
		2,00	2,52		4,500	22,68	1	
	deduzione piastrelle	-2,00	2,10		1,800	-7,56		
		-2,00	2,52		1,800	-9,07	1	
	bagno medici		4,63		3,240	15,00	1	
			4,63		3,500	16,21	1	
		2,00	1,27		3,500	8,89		
		-2,00	4,63		I	-16,67	1	
					1,800			
		-2,00	1,27		1,800	-4,57		
	disimpegno	2,00	5,77		4,500	51,93	1	
			1,20		3,240	3,89	1	
			1,20		3,500	4,20	1	
	ripostiglio	2,00	1,15		3,500	8,05		
			1,20		3,240	3,89	1	
			1,20		3,500	4,20	1	
	studio medico		4,51		3,240	14,61	1	
	Studio medico							
			4,51		4,690	21,15	1	
		2,00	3,23		4,500	29,07	1	
	deduzione piastrelle		-1,50		1,800	-2,70		
	archivio		4,45		3,240	14,42	1	
			4,45		4,690	20,87	1	
		2,00	3,71		4,500	33,39		
	deduzione piastrelle	_,	-1,50		1,800	-2,70	1	
	Soffitti		1,50		0,000	0,00		
			4 62	2 460	0,000		1	
ı	sala attesa		4,63	3,460		16,02		
	antibagno		2,00	2,100		4,20	1	
						E 201	1	
	bagno bagno medici		2,10 4,63	2,520 1,270		5,29 5,88		

TOTALE euro					•	£ 45.780,98
SOMMANO mq			409,12	! € 6	,20 €	2.536,54
	3,48	0,300	1,04	ŀ		
archivio	4,45	-	 	5		
	0,90	0,300	0,27	'		
studio medico	3,26	4,510	14,70)		
ripostiglio	1,15	1,200	1,38	3		
disimpegno	5,77	1,200	6,92	4		