STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

Ing. Iannone Antonio

Via C. Colombo n. 18/b 15121 - ALESSANDRIA Tel/fax: 0131 226634

e-mail: iannone.ingantonio@yahoo.it

COMMITTENTE: COMUNE DI OVIGLIO (AL)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Scuola dell'Infanzia di Oviglio – adeguamento igienico sanitario – abbattimento barriere architettoniche piano terra

UBICAZIONE: via Filiberto Pagliari n.5

ELENCO PREZZI UNITARI

Alessandria, il 18/12/2020

Il Tecnico

Ing. Antonio Iannone

(Documento firmato digitalmente)

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | DEMOLIZIONI | | |
| Nr. 1 | 01.A02.B00.050 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti (diconsi Euro otto/11) | m² | 8,11 |
| Nr. 2 | 02.P02.A74.010 Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti (diconsi Euro centoventidue/72) | m³ | 122,72 |
| | | | 122,72 |
| Nr. 3 | 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato (diconsi Euro ottantanove/55) | | |
| | (diconsi Euro ditantanove/55) | m³ | 89,55 |
| Nr. 4 | 01.A02.B90.010 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni | | |
| | (diconsi Euro quattordici/28) | m | 14,28 |
| Nr. 5 | 01.A02.B90.020 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni forati | m | 14,20 |
| | (diconsi Euro dodici/66) | | 10.00 |
| | | m | 12,66 |
| Nr. 6 | 01.A02.G00.010 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano | | |
| | (diconsi Euro trentacinque/32) | m³ | 35,32 |
| N 7 | 00 700 454 040 | | 00,02 |
| Nr. 7 | 02.P02.A54.010 Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) (diconsi Euro quindici/16) | | |
| | (diconsi Euro quindici/10) | m² | 15,16 |
| | OPERE EDILI | | |
| Nr. 8 | 01.A01.A65.010 | | |
| | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm | | |
| | (diconsi Euro dieci/78) | m³ | 10,78 |
| | | | Pagina 1 |

| Numero | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di | PREZZO |
|---|--|----------|----------|
| d'ordine | BESSKIZIONE BELL AKTIOGEO | misura | UNITARIO |
| Nr. 9 | 01.A19.H40.005 Formazione di (rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle gia' realizzato. per allacciamenti aventi dis) (diconsi Euro centodiciotto/78) | | 440.70 |
| | | cad | 118,78 |
| Nr. 10 | 01.A19.E14.020 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160 (diconsi Euro venti/45) | | |
| | | m | 20,45 |
| Nr. 11 | 01.A22.B05.015 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm (6) (diconsi Euro tredici/68) | 2 | 40.00 |
| | | m² | 13,68 |
| Nr. 12 | 01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm (diconsi Euro quaranta/21) | | |
| | | m² | 40,21 |
| Nr. 13 | Fornitura e posa di falso telaio per porta a scomparsa | | |
| | (diconsi Euro centoottanta/00) | | 180,00 |
| Nr. 14 | 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (diconsi Euro tre/58) | | |
| | | m² | 3,58 |
| Nr. 15 | 01.A10.A10.005 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (diconsi Euro ventuno/15) | | |
| =:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | Pagina 2 |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Nr. 16 | 01.A10.B10.005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con | m² | 21,15 |
| | aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 (diconsi Euro sette/13) | m² | 7,13 |
| Nr. 17 | 30.P55.A00.015 Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Colorato (diconsi Euro ventotto/78) | " | 7,10 |
| | (diconsi Euro veniolio/76) | m² | 28,78 |
| Nr. 18 | 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 (diconsi Euro trentadue/30) | | |
| Nr. 19 | 01.A17.B65.005 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato | m² | 32,30 |
| | plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) (diconsi Euro trecentootto/68) | | |
| | (| m² | 308,68 |
| | OPERE DA PITTORE | | |
| Nr. 20 | 03.A10.C04.005 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per interni (diconsi Euro undici/37) | | |
| | | m² | 11,37 |
| | OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA | | |
| Nr. 21 | vedi computo allegato al piano di sicurezza (diconsi Euro novecento/00) | a corpo | 900,00 |
| | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| Nr. 22 | Rampa amovibile in alluminio, conforme alla normativa vigente per abbattimento barriere architettoniche, con marcatura CE, da posizionarsi nell'androne per superamento del dislivello esistente cm.35 (diconsi Euro mille settecento/00) | | |
| | E771 I INITA DI | cad | 1.700,00 |

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 3

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | IMPIANTO IDRO-SANITARIO | | |
| Nr. 23 | 01.A19.H45.005 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da I 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servi (diconsi Euro tremila ottocentoventotto/57) | cad | 3.828,57 |
| | SERRAMENTI | | |
| Nr. 24 | 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 (diconsi Euro tredici/00) | | |
| | (diconsi Euro tredici/oo) | m² | 13,00 |
| Nr. 25 | 01.A18.B10.055 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 (diconsi Euro quattrocentoquarantaquattro/05) | | |
| | | m² | 444,05 |
| Nr. 26 | 01.P20.B04.105 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20. B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB (diconsi Euro settantasei/38) | | |
| | | m² | 76,38 |
| Nr. 27 | 01.A18.B10.030 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 (diconsi Euro ottocentotredici/07) | m² | 813,07 |
| Nr. 28 | 01.P20.B00.090 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale | 111 | 013,07 |
| EL ENCO DO | F77I LINITARI | | Pagina 4 |

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 4

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale 'Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 35dB (diconsi Euro novanta/50) | | |
| | (also not tall also) | m² | 90,50 |
| Nr. 29 | 01.A18.G10.005 Posa (di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno) (diconsi Euro settanta/58) | cad | 70,58 |
| | IMPIANTO EL ETTRICO | Cau | 70,50 |
| | IMPIANTO ELETTRICO | | |
| Nr. 30 | per nuovo servizio igienico, locale scodellamento e adeguamento illuminazione aule (VEDI COMPUTO ALLEGATO) (diconsi Euro ottomila ottocentotredici/72) | | 8.813,72 |
| | | | 0.013,72 |
| | OPERE EDILI | | |
| Nr. 31 | 01.A17.A80.005 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). (diconsi Euro otto/76) | | |
| | | m | 8,76 |
| Nr. 32 | 01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname (diconsi Euro quarantaquattro/50) | | |
| | | m² | 44,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | E77I I INITADI | | Pagina 5 |